



## Graceline® 3/4" Volume Control Trim

Garniture de commande de débit Graceline® de 3/4 po  
Conjunto exterior de control de volumen de 3/4 pulgadas Graceline®



### Parts List


- A. Broach
- B. Plate
- C. Mounting Nut
- D. Handle
- E. Screw
- F. Handle Cap

### Liste des pièces

- A. Broche
- B. Plaque
- C. Écrou de montage
- D. Poignée
- E. Vis
- F. Capuchon de poignée

### Lista de piezas

- A. Eje brochado
- B. Placa
- C. Tuerca de montaje
- D. Perilla
- E. Tornillo
- F. Tapa de la perilla



Before beginning the installation: Read all instructions.

Purge the water supply system before connecting it to the faucet.

Avant de commencer l'installation: Lire toutes les instructions.

Purger votre système d'alimentation d'eau avant d'effectuer le branchement au robinet.

Antes de iniciar la instalación: Lea todas las instrucciones.

Es necesario purgar previamente su sistema de alimentación de agua para efectuar la conexión del grifo.

Tools and equipment required / Outils et matériel requis /  
Herramientas y material requerido para instalación:



For warranty or additional information, contact:

#### US Customers

U.S.A.

houseofrohl.com/support

1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA

QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN

QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL

houseofrohl.ca/support

1-866-473-8442

ONTARIO

houseofrohl.ca/support

1-800-287-5354

### INSTRUCTIONS

- Trim **All Thread** so that it is Flush to the finished wall (See above).
- Trim the Broach **(A)** so that it extends no more than 3/4" from the finished wall (See above).
- Center the Plate **(B)** using the Mounting Nut **(C)** as a guide.
- Screw holes must be horizontal on the Plate **(B)** before tightening the Mounting Nut **(C)** and locking the Plate **(B)** in place.
- Install Handle **(D)** and line up the screw holes on the Plate **(B)** with the supplied Screws **(E)**.
- Firmly place the Handle Cap **(F)** to complete the installation.
- The Volume Control must be in the OFF position.
- Test and adjust if necessary.

### D'INSTALLATION

- Taillez légèrement la **Tige entièrement filetée** de manière à ce qu'elle affleure le mur fini (voir illustration ci-dessus).
- Taillez légèrement la broche **(A)** de façon à ce qu'elle ne dépasse pas de plus de 3/4 po du mur fini (voir illustration ci-dessus).
- Centrez la plaque **(B)** en vous servant de l'écrou de montage **(C)** pour vous guider.
- Les trous de vis doivent être horizontaux sur la plaque **(B)** avant de serrer l'écrou de montage **(C)** et de verrouiller la plaque **(B)** en place.
- Installez la poignée **(D)**, puis alignez les trous de vis sur la plaque **(B)** à l'aide des vis fournies **(E)**.
- Placez fermement le capuchon de la poignée **(F)** pour terminer l'installation.
- La commande de débit doit être positionnée sur OFF (Arrêt).
- Testez, puis procédez à un réglage si nécessaire.

### INSTRUCCIONES

- Recorte la **Varilla roscada** para que quede al ras de la pared terminada (ver arriba).
- Recorte el eje brochado **(A)** de forma que no sobresalga más de 3/4 pulgadas de la pared terminada (ver arriba)
- Centre la placa **(B)** usando la tuerca de montaje **(C)** como guía.
- Los orificios para tornillos deben estar horizontales en la placa **(B)** antes de apretar la tuerca de montaje **(C)** y bloquear la placa **(B)** en su posición.
- Instale la perilla **(D)** y alinee los orificios para tornillos de la placa **(B)** con los tornillos provistos **(E)**.
- Coloque la tapa de la perilla **(F)** para finalizar la instalación.
- El control de volumen debe estar en la posición OFF (Apagado).
- Pruébela y ajústela de ser necesario.